



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

## LICEO WILIGELMO DI MODENA

REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO SULLE FACCIATE ESTERNE

### PROGETTO ESECUTIVO

### ELENCO PREZZI UNITARI

F.to Il Progettista  
geom. Sandra Poppi

F.to Il Responsabile del Procedimento  
dott. Luca Rossi

Modena, 03/06/2013

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01	<b>Formazione di ponteggio</b> Formazione di ponteggi per l'esecuzione dei lavori, costruiti sia da telai tubolari prefabbricati e tavolato che piattaforme mobili con cestello gru con cestello e posa recinzione di cantiere	mq	13,00
	( Euro tredicivirgolazerozero )		
02	<b>Rimozione rivestimento ceramico</b> Rimozione rivestimento ceramico esistente e suo sottofondo, comprensivo di calo in basso materiali e trasporto a discarica	mq	15,00
	( Euro quindicivirgolazerozero )		
03	<b>Idrolavaggio e rimozione parti inconsistenti</b> Idrolavaggio e rimozione parti inconsistenti e ripristino parti in muratura danneggiate, realizzazione di rifaccio ed intonaco con malta cementizia fibrorinforzata armata con rete antialcalino da 150 g. al mq. per rendere le parti in muratura pronte al rivestimento termoisolante	mq	20,00
	( Euro ventivirgolazerozero )		
04	<b>Sistema per isolamento termico</b> Fornitura e posa di sistema per isolamento termico a cappotto con lastre in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 con aggiunta di graffite conforme alla norma UNI EN 13163 certificato ETICS - autoestinguento in classe E - incollato con adesivo monocomponente a base di cemento, sabbie di granulo,metrie fini e resine sintetiche in ragione di kg. 6 al mq più fissaggio meccanico con 6 tasselli/mq, intonaco armato con collante minerale a base di cemento, sabbie selezionate e resine sintetiche, armatura con rete in fibra di vetro antialcalino del peso di circa 160 g/mq. spessore totale dell'intonaco 3-4 mm. eseguito in 2 o più mani i ragione di 4-5 kg./mq. paraspigoli ed eventuali profili in pvc o alluminio, rivestimento murale a spessore con finitura silossanico ad alta idrorepellenza e traspirabilità	mq	48,00
	( Euro quarantottovirgolazerozero )		
05	<b>Formazione di gocciolatoio</b> Formazione di gocciolatoio lungo tutto il perimetro sotto il bancale in cemento armato	ml	6,00
	( Euro seivirgolazerozero )		
06	<b>Fornitura e posa di barra rompi goccia</b> Fornitura e posa di barra rompi goccia in pvc a vista con rete, da posizionarsi lungo tutto il perimetro inferiore del rivestimento a cappotto comprensivo di finitura in malta cementizia e		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	intonachino silossanico fino contro al serramento	ml	12,00
	( Euro dodicivirgolazerozero )		
07	<b>Mano d'opera in economia</b> Mano d'opera in economia	ore	27,50
	( Euro ventisettevirgolacinquanta )		
08	<b>Oneri per la sicurezza</b> Oneri per la sicurezza		2.300,00
	( Euro duemilatrecentovirgolazerozero )		

Attesto che il presente documento è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo conservato agli atti della Provincia di Modena composto da n. 3 pagine

IL RUP

(Dott. Luca Rossi)