Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 2495 del 16/11/2026

OGGETTO: S.P. 16 di Castelnuovo Rangone. Concessione alla societa' Heracquamodena S.r.l. per l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico finalizzata alla posa di condutture sotterranee ad uso acquedotto, mediante la realizzazione di vari interventi dalla progr. km 10,890 alla progr. km 11,625, in Comune di Formigine (Rif. istanza prot. n. 38361/2026)..

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 e successive modifiche adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29/04/2022, disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

È pervenuta a questo Servizio in data 02/11/2026, e assunta a prot. n. 38361/11.15.5/5683/2026 in pari data, l'istanza con la quale la società Heracquamodena S.r.l. (P.Iva 03819031208), con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna, ha chiesto il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo e sottosuolo finalizzata all' esecuzione, con posa di cavi sotterranei uso acquedotto, di vari interventi da realizzarsi lungo la S.P. 16 di Castelnuovo Rangone, nel tratto dalla progr. Km. 10,890 e la progr. Km. 11,625, in Comune di Formigine;

Il Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Modena ha trasmesso referto tecnico favorevole, assunto al prot. n. 39116 del 06/11/2026;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è il Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni dell'Area Tecnica Dott.ssa Giulia Parenti;

Copia informatica per consultazione

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si artico-la l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

Per quanto precede,

DETERMINA

di rilasciare la concessione alla società Heracquamodena S.r.l., meglio identificata in premessa, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo finalizzata alla posa di condutture sotterranee ad uso acquedotto lungo la S.P. 16 di Castelnuovo Rangone, in Comune di Formigine, e precisamente per l'esecuzione dei seguenti interventi:

N. (1)	S.P./DIR. (2)	TIPO (3)	DETTGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LATO (5)	MODALITA' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABIATO DI	ANNOTAZIONI VARIE (7)	MANUFATTO (9)
1	S.P. 16	Attraversamento trasversale	condutture sotterranee - acquedotto	11,625	11,625	8	S/D	Scavo a sezione obbligata cielo aperto	Carreggiata	FORMIGINE	no	Spostamento allacciamenti SP16 da lato Nord a lato SUD	Altra opera d'arte
2	S.P. 16	Attraversamento trasversale	condutture sotterranee - acquedotto	11,480	11,480	8	S/D	Scavo a sezione obbligata cielo aperto	Carreggiata	FORMIGINE	no	Spostamento allacci SP 16 da lato Nord a lato Sud	Altra opera d'arte
3	S.P. 16	Attraversamento trasversale	condutture sotterranee - acquedotto	11,010	11,040	8	S/D	Scavo a sezione obbligata cielo aperto	Carreggiata	FORMIGINE	no	Spostamento allacci SP 16 da lato Nord a lato Sud	Altra opera d'arte
4	S.P. 16	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - acquedotto	10,890	10,920	30	SX	Scavo a sezione obbligata cielo aperto	Banchina	FORMIGINE	no	Dismissione condotta lato Nord SP16	
5	S.P. 16	Attraversamento trasversale	condutture sotterranee - acquedotto	11,380	11,380	8	S/D	Scavo a sezione obbligata cielo aperto	Carreggiata	FORMIGINE	no	Spostamento allacci SP 16 da lato Nord a lato Sud	Altra opera d'arte

PRESCRIZIONI

Copia informatica per consultazione

1. Scavo a sezione obbligata previo taglio della pavimentazione stradale con motosega.
2. La profondità di posa del tubo dovrà essere tale da garantire che la distanza fra l'estradosso dello stesso ed il piano viabile sia superiore a m. 1,00.
3. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm. 10-15 sopra l'estradosso del tubo stesso; la restante parte dovrà essere interamente riempita con calcestruzzo magro, dosato a q.li 1 di cemento per mc. di impasto, fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano viabile.
4. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli scavi, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm. 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia.
5. Il ripristino definitivo della pavimentazione (da realizzare tra il 60° ed il 90° giorno dal termine dei lavori concessionati) dovrà essere eseguito mediante fresatura della stessa per tutta la larghezza della piattaforma stradale, per una profondità di cm. 4 e per uno sviluppo longitudinale pari alla lunghezza dello scavo più 10,00 metri (5,00 metri a monte e 5,00 metri a valle dello scavo trasversale).
6. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura spessore cm. 4 diametro inerti 0-10, previa fornitura e posa in opera di membrana bituminosa a freddo autoadesiva rinforzata con rete in fibra di vetro.
7. La superficie di posa dovrà essere asciutta, pulita e libera da impurità. La direzione di srotolamento della membrana dovrà essere parallela al senso di marcia con sovrapposizione longitudinale di 5/10 cm.
8. É compreso il ripristino della segnaletica orizzontale.
9. Fatto salvo tutto quanto sopra esposto, modalità di esecuzione e riempimento come da Allegato 1 del Reg.Provinciale Concessioni Stradali pubblicato nel sito web istituzionale e consultabile al seguente link: https://www.provincia.modena.it/wp-content/uploads/2006/12/ALLEGATO-1-attraversamenti-sotterraneiNov2011.pdf;

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio dei lavori e soltanto dopo aver richiesto ed ottenuto il provvedimento di diversa regolamentazione del traffico necessario all'occupazione della sede stradale per la realizzazione dei lavori, occorre comunicare obbligatoriamente a mezzo e-mail all'indirizzo iniziolavori@provincia.modena.it i seguenti dati:

a. la data di inizio dei lavori;
b. le ditte esecutrici dei lavori con i rispettivi nominativi e recapiti telefonici e e-mail;
c. i tempi di esecuzione;
d. i referenti dei cantieri;
e. allegare copia del provvedimento di concessione;

Si ricorda l'obbligo di mantenere in cantiere copia del provvedimento conclusivo ai fini di eventuali controlli delle autorità competenti pena l'avvio dell'attività sanzionatoria prevista per legge.

CONDIZIONI

Durata: La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta da parte dei soggetti indicati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Copia informatica per consultazione

Termini per l'esecuzione dei lavori: L'esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio della presente concessione; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata a richiesta, la presente concessione perderà di ogni efficacia. In tal caso è necessaria la presentazione di nuova domanda.

Prescrizioni: La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale, con particolare riguardo agli artt. 10 (durata autorizzazione), 11 (condizioni per le autorizzazioni), 16 (conservazione e smarrimento di autorizzazione), 17 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 19 (rinnovo e subingresso), 25 (opere, depositi e cantieri stradali) e secondo le modalità previste dal D.M. 21/03/1988.

VALIDITÀ

La validità del presente atto è inoltre subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme del Nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, nel caso ne ricorrano le condizioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere inoltrata domanda almeno 30 giorni prima utilizzando il portale Concessioni On Line (scegliendo domanda concessioni/diversa regolamentazione del traffico) fruibile al seguente link:
Provincia di Modena » Concessioni OnLine (concessioni stradali, pubblicità sulle strade, manifestazioni sportive e varie).

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Copia informatica per consultazione

_____

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì ..... _____

Protocollo n. _____ del _____

Copia informatica per consultazione